

I lavori di realizzazione del guado per l'attraversamento sul fiume Allaro: la fine entro la metà di marzo



Si è tenuta, presso la Prefettura di Reggio Calabria, una riunione operativa sui lavori in corso sul ponte **"Allaro"** e del **"guado"**, l'attraversamento provvisorio sul fiume Allaro lungo la statale **106 'Jonica'** a Caulonia in provincia di Reggio Calabria.

All'incontro, presieduto dal Vice Prefetto di Reggio Calabria **Antonia Maria Grazia Surace**, sono intervenuti il Responsabile del Procedimento Anas **Paola Tripodi**, il Sindaco di Caulonia **Caterina Belcastro** oltre a rappresentanti delle Forze dell'Ordine e della Città Metropolitana.

Nel corso della riunione, sono state confermate le tempistiche del cronoprogramma delle attività di ricostruzione delle pile del ponte (monarchico) e del 'guado' che, una volta ultimato, consentirà il ripristino della regolare circolazione a doppio senso per i mezzi leggeri e i mezzi pesanti, ed anche la prosecuzione degli interventi sul vecchio ponte.

I lavori di realizzazione del guado, si concluderanno entro la metà del mese di marzo.

Il nuovo ponte sul fiume **"Allaro"**, invece, sarà realizzato interamente in cemento armato ordinario e conterà un totale di

12 campate per una lunghezza complessiva di circa 183 m. Delle 12 campate che compongono l'opera, le 8 centrali avranno lunghezza di 16 m terminali e la lunghezza di 13.70 m ciascuna, garantendo così una fedele ricostruzione del ponte esistente.

L'opera finita, oltre ad avere due corsie per i due sensi di marcia con banchina, avrà larghezza sufficiente per contenere un percorso pedonale ed una pista ciclabile.